

# Regler avseende grävning och återställning av allmän platsmark.

## 1. Allmänna villkor för arbete i gatumark.

Vid all upplåtelse av allmän platsmark till annat ändamål än det avsedda skall av tekniska nämnden upprättad regelsamling för gatuarbete gälla.

Mark får ej tagas i anspråk eller arbete påbörjas förrän tillstånd har meddelats. Sådant tillstånd söks hos Polismyndigheten eller i vissa fall tekniska nämnden enligt särskilt upprättad rutin.

All återställning av ytskikt som ianspråktagits, utföres av Gatuenheten på anordnarens bekostnad.

Kostnaden för återställning av allmän platsmark beräknas enligt bifogad prislista. I denna prislista ingår förutom den direkta kostnaden för reparationsarbetet, även kostnad för försämrad standard av beläggning/ytskikt, ökade underhållskostnader, besiktning, kontroll och administration.

Angivna ersättningar förutsätter att återfyllning utförts enligt anvisningarna. Onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts särskilt.

Efter arbetets färdigställande skall ianspråktagen mark, och om så påfordras även arbetsplatsens omgivning, noggrant avstädas och besiktigas. Eventuella överskottsmassor transporteras bort. Efter godkänd besiktning övertar gatuenheten drift- och underhåll av ifrågavarande ytor.

## 2. Bestämmelser om grävning i gatumark.

- a) Innan grävning påbörjas i asfalterade ytor skall asfalten skäras eller huggas rak längs blivande schaktkant.
- b) Asfalt och gatsten skall brytas separat och transporteras till av gatuenheten anvisad plats.
- c) Vid längsgående schakt i asfalterad gångbana som är smalare än 1,5 m rivs hela gångbanebredden.
- d) Vid schakt i körbana som omfattar mer än **50% av körbanebredden** skall ny beläggning påföras på hela körbanan.
- e) Återfyllnad och komprimering skall utföras enligt ATB Väg 03. Uppgrävda massor kan användas i lokalgator upp till 50 cm under färdig yta. Övriga objekt bedöms från fall till fall.
- f) Överbyggnad skall ha en minsta tjocklek av 50 cm och bestå av förstärkningsgrus och 15 cm bärlager typ 0-35 m/m samt asfalt eller annan beläggning.
- g) Asfaltbelägningen skall utföras enligt ATB Väg 03.
- h) Oljegrus utgör provisorisk beläggning i avvaktan på permanent slitlager och påföres således upp till tidigare beläggningsnivå.
- i) Vid grävning i gata med asfaltbeläggning som lagts under den senaste treårsperioden skall omfattningen av återställningen bedömas från fall till fall.

**Prislista för handläggning asfalt, sten etc.**

|                          |                              | <b>Ålder &gt; 3 år</b> | <b>&lt; 3 år</b> |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| Asfalt körbana, gångbana | Yta 0 - 20 m <sup>2</sup>    | 540 kr                 | 756:01 kr        |
|                          | Yta 20 - 100 m <sup>2</sup>  | 418 kr                 | 585:11 kr        |
|                          | Yta 100 - 200 m <sup>2</sup> | 378 kr                 | 528:63 kr        |
| Plattor                  | Yta 0 - 20 m <sup>2</sup>    | 514 kr                 | 719:27 kr        |
|                          | Yta 20 - 100 m <sup>2</sup>  | 492 kr                 | 689:12 kr        |
|                          | Yta 100 - 200 m <sup>2</sup> | 474 kr                 | 663:28 kr        |
| Gatsten                  | Yta 0 20 m <sup>2</sup>      | 870 kr                 | 1 217:44 kr      |
|                          | Yta 20 - 100 m <sup>2</sup>  | 724 kr                 | 1 013:58 kr      |
|                          | Yta 100 - 200 m <sup>2</sup> | 651 kr                 | 911:65 kr        |
| Kantsten                 |                              |                        |                  |
| Granit                   | 30 cm                        | 578 kr/m               | 809:71 k /m      |
| Granit                   | 10 - 15 cm                   | 361 kr/m               | 505:35 kr/m      |
| Betong                   | 10 - 15 cm                   | 216 kr/m               | 309:92 kr/m      |

Materialkostnader för plattor och sten tillkommer.

Yta större än 200 m<sup>2</sup> pris för varje objekt. Övriga arbeten till självkostnad + administrationskostnad.

Indexjustering enligt entreprenadindex. Ovanstående priser är baserade på index för januari månad 2011.

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| E 84                                  | grupp 240                   |
| Beläggningsarbete                     | grupp 241                   |
| Grusöverbyggnad, kantstenssättning mm | grupp 231                   |
| Maskinläggning                        | pris enligt överenskommelse |

**Minidebitering**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Asfaltlagning            | 1 138 kr |
| Lagning övrig beläggning | 2 256 kr |

Indexjustering enligt entreprenadindex. Ovanstående priser är baserade på index för januari månad 2011.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Beläggningsarbete                     | grupp 241 |
| Grusöverbyggnad, kantstenssättning mm | grupp 231 |

**Skadad beläggning**

Då beläggning skadats på grund av upplag eller annan orsak, debiteras kostnad för rivning och återställning av nybeläggning.